

CUADRO DE PRECIOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	D41AA404	Ud	Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	129,16				colocación y desmontado.	SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
						0010	D41CA260	Ud	Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	29,16
						0011	D41CC040	Ud	Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)	DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,37
						0012	D41CC052	MI	MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).	SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	7,80
0002	D41AE001	Ud	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	83,38	0013	D41CC230	MI	MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.	UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,84
0003	D41AE101	Ud	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	71,31	0014	D41CE001	Ud	Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)	ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	11,24
0004	D41AE201	Ud	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	74,98	0015	D41CE030	MI	MI. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la base y tabloneros de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta	SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	68,42
0005	D41AG801	Ud	Ud. Botiquín de obra instalado.	VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	22,07	0016	D41EA001	Ud	Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,87
0006	D41CA012	Ud	Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)	CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	45,11	0017	D41EA220	Ud	Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	11,70
0007	D41CA014	Ud	Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)	CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	51,02	0018	D41EA401	Ud	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	2,92
0008	D41CA016	Ud	Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)	CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	43,35	0019	D41EA601	Ud	Ud. Protectores auditivos, homologados.	OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	8,13
0009	D41CA258	Ud	Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso		7,35	0020	D41EC001	Ud	Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	12,77
						0021	D41EC010	Ud	Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.	CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	5,18

CUADRO DE PRECIOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0022	D41EC040	Ud	Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.		48,75						
				CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS							
0023	D41EC050	Ud	Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.		19,50						
				DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS							
0024	D41EC401	Ud	Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.		68,90						
				SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS							
0025	D41EC500	Ud	Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.		17,98						
				DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS							
0026	D41EE001	Ud	Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.		1,26						
				UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS							
0027	D41EE018	Ud	Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.		1,10						
				UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS							
0028	D41EE030	Ud	Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.		29,25						
				VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS							
0029	D41EG001	Ud	Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.		7,11						
				SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS							
0030	D41EG010	Ud	Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.		20,61						
				VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS							
0031	D41GG405	Ud	Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.		46,03						
				CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS							
0032	D41IA201	Hr	H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.		22,68						
				VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS							